

Додаток до Оголошення щодо вибору підрядника/ів на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт в приміщенні інклюзивного навчального простору- коворкінгу за адресою місто Харків, вулиця Макіївська 51А

Затвердив _____
 Голова ГО «ЦНГД «Волонтер – 68»
 Харламова Галина
 10 січня 2024 року

Дефектний акт №1

На ремонт приміщення інклюзивного навчального простору
 За адресою: м. Харків, вул. Макіївська, 51-А
 За договором №2012 оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Харківської міської територіальної громади.

№ п/п	Лот	Розділ	Найменування робіт та витрат*	Одиниця виміру	Кількість
	1		<u>ВНУТРІШНІ РОБОТИ</u>		
1		Стіни	Очищення від вапняної фарби	м2	105
2			Очищення від фарби олійної	м2	300
3			Демонтаж плінтуса бетонного	м.п.	170
4			Штукатурка	м2	140
5			Демонтаж штукатурки	м2	60
6		Стеля	Часткове шпаклювання швів	м.п.	300
7			Очищення від вапняної фарби	м2	332
8			Фарбування ВЕ фарбою	м2	332
9		Вікна	Демонтаж віконних блоків 9,5 м2	шт.	6
10			Демонтаж віконних блоків 4,7м2	шт.	1
11			Закладання віконних проємів цеглою	м3	17,34
12			Монтаж МП віконних блоків 3.6 м2	шт.	6
13			Монтаж МП віконних блоків 2,4 м2	шт.	1
14			Влаштування підвіконня та зовнішнього відливу	шт.	7
15		Двері	Демонтаж дверних блоків міжкімнатних	шт.	4
16			Монтаж міжкімнатних дверних блоків 900 Металопластик	шт.	5
17			Демонтаж вхідного блоку дверей	шт.	2
18			Монтаж вуличних дверних блоків Металопластик 1,45м*2,1м(дві двері)	шт.	2
	2		<u>ПІДЛОГА</u>		
19		Підлога	Демонтаж плитки ПХВ	м2	74
20			Укладка керамічної плитки підлогової керамограніт 60x60	м2	74
21			Шліфування бетонної плитки підлоги	м2	260
22			Устройство лаково-полімерного покриття підлоги	м2	260
	3		<u>САНВУЗЛИ</u>		
23		Санвузол	Монтаж Гіпсокартонних перегородок зі звукоізоляцією (водостійкий 12.5 мм)	м2	32,5

24			Шпаклювання та покраска стін ВЕ фарбою	м2	60
25			Монтаж міжкімнатних дверних блоків 900мм Металопластикових	шт.	3
26			Облицьовування стін плиткою керамічною Golden Tile 250*400	м2	60
27			Монтаж унітазу Dante Preston підлоговий Rimless з сидінням Slim Duroplast /Soft-ciose	шт.	3
28			Монтаж умивальників зі змішувачем (комплект) Cersanit eko 50; змішувач Brinex 35W001білий	шт.	3
29			Монтаж інклюзійних поручнів	пара	2
30			Прокладка труб водопостачання Ø1/2" пластикові	м.п.	20
31			Прокладка труб каналізаціїØ110мм, пластикові	м.п.	8
32			Прокладка труб каналізаціїØ50мм, пластикові	м.п.	12
33			Підготовка стелі під покриття	м2	12
34			Фарбування стелі ВЕ фарбою	м2	12
	4		<u>МОНТАЖ ВНУТРІШНІХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ</u>		
35		Електрика	Розетки одинарні	шт.	14
36			Розетки по чотири в рамці	шт	56
37			Вимикачі одноклавішні	шт.	10
38			Світильники 600*600накладні ЛЕД теплого світіння; 36 Вт; 3060 Лм.	шт.	70
39			Прокладання Кабель 3х2,5 мідь ПВС	м.п.	500
40			Прокладання Кабель 3х1,5 мідь ШВВП	м.п.	300
41			Прокладання Кабель 3х6 мідь ВВГ	мп	150
42			Прокладання Кабель інтернета	м.п.	150
43			Монтаж автовимикачів: 25 А	шт.	15
44			Монтаж УЗО 40 А	шт.	1
45			Монтаж коробок розподільчих 150мм*150мм	шт.	15
	5		<u>ВХІДНІ ГРУПИ</u>		
46		Вхідна група	Виготовлення вхідного дверного блоку 1,4м*2м, метал (дві двері)	шт.	1
47			Демонтаж дверного блоку	шт.	1
48			Монтаж вхідного дверного блоку	шт.	1
49	6		<u>ВИГОТОВЛЕННЯ ВІКОН</u>		
50			Виготовлення вікон 2 м* 1.8 м Профіль WDS 8 SERIES (82мм) Склопакет двокамерний з енергозбереженням	шт.	6
51			Виготовлення вікон 2 м * 1,2 м Профіль WDS 8 SERIES (82мм) Склопакет двокамерний з енергозбереженням	шт.	1
52			Виготовлення міжкімнатні двері 0,9 м * 2 м двосекційні Металопластикові	шт	8
53			Виготовлення дверного блока Металопластик 1,45 м *2,1 м (дві двері двосекційні)	шт	2
	7		<u>ВІКОННІ ЗАХИСНІ РОЛЕТИ</u>		
54			Виготовлення віконних захисних ролет	шт.	6

			4м2 (2м*2м) алюмінієві пінозаповнені з функцією теплоізоляції		
55			Монтаж віконних захісних ролет 4м2 (2м*2м)	шт.	6
	8		<u>РОЗСУВНІ СТІНКИ (ПЕРЕГОРОДКИ)</u>		
56		Розсувна стіна у тренінговий простір	Виготовлення розсувної перегородки з МДФ 2,7м*8м *2шт; 2.7м *3м*1шт	м2	50
57			Монтаж розсувної перегородки з МДФ 2,7м*8м *2шт; 2.7м *3м*1шт	м2	50
	9		<u>ВЛАШТУВАННЯ ІНКЛЮЗІЙНОГО ПІД'ЇЗДУ</u>		
58		Підїзд/пандус	Облаштування інклюзійного під'їзду за рахунок уклону ґрунту	шт.	1
59			Укладання тротуарної плитки	м2	20

* всі вказані марки матеріалів наведені для орієнтуру якісних характеристик, учасники закупівлі можуть подавати аналогічні за якісними характеристиками матеріали(аналоги).